



PMK1, MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA

- epoksidni pod 0,2cm
- masa za izravnavanje 0,3cm
- cementni estrih 7cm
- XPS 2cm
- EPS 3cm
- armirano betonska ploča 24cm
- glet masa

PMK2, MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA

- parket 2,4cm
- ljepilo 0,2cm
- cementni estrih 7cm
- XPS 2cm
- EPS 3cm
- armirano betonska ploča 24cm
- glet masa

PMK3, MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA

- keramičke pločice 1,2cm
- ljepilo 0,2cm
- cementni estrih 7cm
- XPS 2cm
- EPS 3cm
- armirano betonska ploča 24cm
- glet masa

PMK4 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA

- kamene ploče 2,4cm
- ljepilo 0,2cm
- cementni estrih 7cm
- XPS 2cm
- EPS 3cm
- armirano betonska ploča 24cm
- glet masa

— HLADNA VODA
— TOPLA VODA
- - - CIRKULACIJSKI VOD
- - - UNUTRAŠNJA HIDRNTSKA MREŽA

+0,00 = 647,62 m.n.m.

ARCUS**S**OKOTRA

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge

Investitor:

OPĆINA SKRAD,
OIB 37326349433,
Josipa Blaževića Blaža 8, 51311 Skrad

Gradevina:

POSLOVNA GRAĐEVINA (ZAMJENSKA)

Lokacija:

K.č.br. 3712/2, k.o. Divjake,
I. G. Kovačića 3, Skrad

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica:

PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE

TD: GPVO/1/2015
ZOP: 1/2015/SKRAD

Projekant: KAMENKO JOSIPOVIĆ, dipl. ing. građ.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva
Kamenko Josipović
dipl. ing. građ.
Ovlašten inženjer građevinarstva
G 3708

Suradnik: MICHEL POŽEŽANAC

Naziv nacrta: RAZVOD VODOVODA I
ODVODNJE, KAT

Broj nacrta: 3.4
Mjenilo: 1:100

Direktor: MICHEL POŽEŽANAC

Datum: siječanj 2015.